

COMUNE DI ALTO MALCANTONE

VEZIO

INTERVENTI DI PREMUNIZIONE IDRAULICA

SISTEMAZIONE TRAVACCONE IN LOCALITÀ PIENZEE (MAPPALE 258 RFD) E RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE SENTIERO (MAPPALE 360 RFD)

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DEFINITIVO



Luigi Tunesi Ingegneria SA ingegneri consulenti USIC/SIA/OTIA

Via Fola 12 CH – 6963 Pregassona Tel +41 91 973 19 80 info@tunesi-ingegneria.ch www.tunesi-ingegneria.ch

Versione	Data	Prog.	Contr.
-	04.11.2025	-	CA
			,
			,
·			<u> </u>

File: 2025-11-04 R1093-Vezio-Travaccone e sentiero

CONTENUTO

1	OGGETTO E MANDATO	2
<u>2</u>	SITUAZIONE ATTUALE	3
<u>3</u>	INTERVENTI	6
<u>4</u>	PREVENTIVO DEI COSTI	7
_		•
5	DOCUMENTAZIONE	9

1 OGGETTO E MANDATO

Il Comune di Alto Malcantone ha dato mandato al nostro studio di procedere all'allestimento del progetto definitivo per dei lavori di premunizione idraulica a Vezio.

Il presente progetto concerne:

- la sistemazione di un travaccone esistente in località Pienzee sulla pista forestale tra Vezio e la Val Firinescio (mapp. 258 RDF Alto Malcantone Vezio)
- il miglioramento del sistema di raccolta e di smaltimento delle acque sul sentiero escursionistico a quota ca. 900 m.s.m. a monte del serbatoio dell'acquedotto (mapp. 360 RDF Alto Malcantone Vezio).




Fig. 1: estratto Carta Nazionale e zone d'intervento

2 SITUAZIONE ATTUALE

2.1 Travaccone sulla pista forestale Vezio- Cascinelli - Val Firinescio (mapp. 258)

Durante i recenti eventi alluvionali si sono verificati danneggiamenti lungo la pista forestale (solo trattorabile) che collega Vezio con la Val Firinescio (foto 1).

Nel caso in oggetto, un travaccone esistente ha subito dei danneggiamenti, tali da compromettere la stabilità della pista e mettendo a rischio il transito.

Si segnala in particolare l'erosione al piede del guado, dove le acque hanno eroso il terreno e si è formato un salto di ca. 3 metri (foto 2).





Foto 1 e 2: tratto di pista dove c'è il travaccone e l'importante erosione al piede



Foto 3: zona d'erosione lungo l'ova a monte del travaccone

Sono stati riscontrati anche fenomeni erosivi lungo l'ova a monte del travaccone, sia sul fondo che lungo le sponde dove il terreno è naturale (foto 3). In questo caso non sono presenti elementi a rischio, ma la situazione è da tenere monitorata.



Più a valle lungo l'ova, l'erosione è stata tale da causare un abbassamento del fondo e impedire l'attraversamento con i trattori, dove in precedenza era presente un punto d'accesso al mappale 10 (foto 4).

2.2 Sentiero escursionistico a quota ca. 900 m.s.m. (mapp. 360)

Lungo il sentiero pianeggiante presente a monte del serbatoio, le acque di ruscellamento superficiale del versante attraversano il sentiero e scorrono a valle dello stesso, raggiungendo poi i sentieri e la pista forestale sottostante e causando erosioni e dilavamenti.



Foto 4: scorrimento delle acque attraverso il sentiero escursionistico



Foto 5: tratto del sentiero escursionistico nel bosco, a monte del serbatoio comunale

3 INTERVENTI

3.1 Travaccone sulla pista forestale Vezio- Cascinelli – Val Firinescio (mapp. 258)

L'obiettivo del progetto è quello di mettere in sicurezza la via di transito forestale e il tratto di corso d'acqua interessato, a monte e a valle dell'attraversamento, dove si sono verificati recenti fenomeni d'erosione importanti.

Il progetto (vedi piano allegato No. 1093-201) prevede i seguenti interventi:

- demolizione e rifacimento travaccone (con larghezza di 3 m), da realizzare mediante la posa di lastre in granito (gneiss) in corrispondenza della zona d'attraversamento delle acque.
- realizzazione di una briglia in legname e pietrame, per una larghezza complessiva di circa 4 m e un'altezza fuori alveo di ca. 85 cm, con l'obiettivo di trattenere il materiale detritico trasportato dal riale a monte della pista.
- posa di blocchi in granito di forma irregolare, per la realizzazione delle sponde e del fondo a monte e a valle della pista (per una lunghezza complessiva di ca. 16m). A monte del travaccone è prevista la realizzazione di palificate semplici in legname per un tratto di ca. 3 m, al di sopra della prima fila di blocchi.
- Più a valle lungo l'ova, ripristino del punto d'accesso al mappale 10, mediante posa di un tubo DN1000mm, L= 4m e raccordo con blocchi.

3.2 Sentiero escursionistico a quota ca. 900 m.s.m. (mapp. 360)

L'obiettivo del progetto è di prevedere la raccolta delle acque superficiali al piede del versante, al margine del sentiero escursionistico, in modo che siano convogliate verso le due ove già strutturate limitrofe ed evitando che scorrano incontrollate lungo il sentiero stesso causando dilavamenti dei sentieri sottostanti e del versante.

Il progetto (vedi piano allegato No. 1093-221) prevede i seguenti interventi:

- realizzazione di due canalette per la raccolta delle acque al piede del versante e al margine della pista, da eseguire mediante un piccolo scavo nel terreno naturale e in roccia, per una lunghezza complessiva d'intervento di ca. 195 m
- formazione di due punti di scarico delle acque verso le ove esistenti, da realizzare in blocchi di granito.

Le canalette avranno le seguenti caratteristiche:

- canaletta "Nord": L= 110 m, B= 40-50 cm, H= ca. 20 cm, pendenza= ca. 1%
- canaletta "Sud": L= 85 m, B= 40-50 cm, H= ca. 20 cm, pendenza= ca. 3%

4 PREVENTIVO DEI COSTI

Nella tabella seguente si riassumono, suddivisi tra i due interventi, i costi per l'esecuzione dei lavori (± 10%), comprensivi di onorari e spese accessorie:

4.1 Travaccone sulla pista forestale Vezio- Cascinelli - Val Firinescio (mapp. 258)

13	Pos. C	PN.	Opere	Unità	Quantità	Prezzo u. [Fr/u]	Totale [Fr]
	111		LAVORI A REGIA				
Installatione of caratiere		-	· ·	gl	7'000	1	7'000
100 101 Tagli e sradicimento boschetti, compreso trasporti e tasse m2 200 2 40 100 101 Tagli e sradicimento boschetti, compreso trasporti e tasse p2 1 200 20 20 21 200 20 2	113			al	1	7'000	7'000
100.102 Taglio pienta diem. >30 cm a valle del guado, compreso trasporti e tasse pz 1 200 20 20 213.302 Demolizione fondo guado selciato in beton, compreso trasporto e tasse discarica m2 8 50 40 40 40 40 40 40 40	117	-		gı		7 000	7 000
215.302 Demolizione fondo guado seliciato in beton, compreso trasporto e tasse discarica m2 8 50 44		100.101	Tagli e sradicamento boschetti, compreso trasporti e tasse	m2	200	2	400
11 POSSE DI SCAVO E MOVIMENT DI TERRA		100.102	Taglio pianta diam. >30 cm a valle del guado, compreso trasporti e tasse	pz	1	200	200
211.204 Scavo a macchina in materiale sciolto per sponde e fondo: 242.102 Scavo a mano in materiale alluvionale m3 10 50 50 50 331.101 Fornitura di materiale da riempimento alluvionale 45/150mm per drenaggi dietro i biocchi m3 20 50 1700 881.002 Riempimenti sul posto con materiale di scavo, compreso costipamento per rievati m3 225 20 456		215.302	• • • • •	m2	8	50	400
242.102 Scavo a mano in materiale alluvionale 31.101 Fornitura di materiale da riempimento alluvionale 45/150mm per drenaggi dietro i biocchi 61.002 Riempimenti sul posto con materiale di scavo, compreso costipamento per rilevati 711.213 Trasporto materiale di scavo non idoneo in discarica 712.001 Trasporto materiale di scavo non idoneo in discarica 713 Trasporto materiale di scavo all'interno del cantilere 714.101 Trasporto materiale di scavo all'interno del cantilere 715.113 Tasse smattimento materiale di scavo non idoneo in discarica 710.010 Tevisazione acque del riale durante i lavori 711.011 Devisazione acque del riale durante i lavori 712.011 Fornitura di biocchi da cava inregolari per alveo e sponde, al luogo di posa 712.011 Fornitura di biocchi da cava con due facce piane, per alveo e sponde, al luogo di posa 713.012 Fornitura di biocchi da cava tipo piattoni per guadi e alveo, al luogo di posa 714.012 Posa di biocchi da cava tipo piattoni per guadi e alveo, al luogo di posa 715.113 Posa di biocchi da cava tipo piattoni per guadi e alveo, al luogo di posa 716.114 Posa di biocchi da cava tipo piattoni per guadi e alveo e sponde 717.115 Posa di biocchi da cava tipo piattoni per guadi e alveo e sponde 718.116 Costruzione briglia in legname e pietrame, compresa fornitura legname e pietrame 719.017 Costruzione della pista d'accesso e ripristini 719.018 Posa di biocchi da cava dipo piattoni per guado e alveo 719.019 Posa di biocchi da cava dipo piattoni per guado e alveo 719.019 Posa di biocchi da cava dipo piattoni per guado e prempimento con pietrame 710 Totale costi di costruzione briglia in legname e pietrame e pietrame 710 Totale costi di costruzione briglia in legno di cacialogne e riempimento con pietrame. 710 Posa di biocchi di cava dipo piattoni per guado e cacialogne e riempimento con pietrame. 710 Totale (VA esciusa) 710 Totale (VA esciusa) 710 Totale (VA esciusa) 710 Totale (VA esciusa) 710 Arrotondamenti	211	211 201		m2	215	20	41200
331.101 Fornitura di materiale da riempimento alluvionale 45/150mm per drenaggi dietro i blocchi m3 20 50 100		211.204	Scavo a maccilina in materiale sciolio per sponde e fondo.	1113	213	20	4 300
Riempimenti sul posto con materiale di scavo, compreso costipamento per rilevati m3 225 20 4-50		242.102	Scavo a mano in materiale alluvionale	m3	10	50	500
711,213 Trasporto materiale di scavo non idoneo in discarica m3 20 35 70 712,001 Trasporto materiale di scavo all'interno del cantiere m3 130 15 195 751,113 Tasse smalltremento materiale di scavo non idoneo in discarica m3 20 55 110 313 313 3130 315		331.101	Fornitura di materiale da riempimento alluvionale 45/150mm per drenaggi dietro i blocchi	m3	20	50	1'000
Trasporto materiale di scavo all'interno del cantiere		681.002	Riempimenti sul posto con materiale di scavo, compreso costipamento per rilevati	m3	225	20	4'500
11 13 13 13 13 13 13 13		711.213	Trasporto materiale di scavo non idoneo in discarica	m3	20	35	700
13		712.001	Trasporto materiale di scavo all'interno del cantiere	m3	130	15	1'950
100.101 Deviazione acque del riale durante i lavori m		751.113		m3	20	55	1'100
120 120	213	100 101			40	00	000
352.202 Fornitura di blocchi da cava con due facce piane, per alveo e sponde, al luogo di posa 1 130 150 1950 352.203 Fornitura di blocchi da cava tipo piattoni per guadi e alveo, al luogo di posa 1 45 170 766 524.313 Posa di blocchi da cava tiregolari per alveo e sponde 1 40 50 200 524.314 Posa di blocchi da cava con due facce piane, per alveo e sponde 1 130 50 650 524.315 Posa di blocchi da cava tipo piattoni per guado e alveo 524.316 Posa di blocchi da cava tipo piattoni per guado e alveo 524.317 Posa di blocchi da cava tipo piattoni per guado e alveo 524.318 Posa di blocchi da cava tipo piattoni per guado e alveo 524.319 Posa di blocchi da cava tipo piattoni per guado e alveo 525.316 Calcestruzzo di sottofondo d da mm. 200 a 300 per guado, con posa rete acciao K335 d 8 m2 50 90 4'50 571.111 Costruzione brigila in legname e pietrame, compresa fornitura legname e pietrame m3 13 400 5'20 572.101 Costruzione di 2 palificate semplici in legno di castagno e riempimento con pietrame. m3 27 250 6'75 990.001 Fornitura e posa tubo DN1000 (in HDPE o acciaio) per formazione attraversamento mapp. gl 1 2'000 2'00 990.002 Sistemazione della pista d'accesso e ripristini gl 1 4'000 4'00 990.003 Sistemazione scarpate con posa di rete in fibra di legno anti-erosione m2 100 7 70 990.004 Rinverdimenti, rimozione pietre superficiali (spietratura manuale) e semina da prato m2 500 3 1'50 - Totale costi di costruzione IVA esclusa - Onorari ingegnere civile (Fasi 33-53) e spese - Imprevisti ca. 10% - Totale (IVA esclusa) - IVA 8.1% - Arrotondamenti		100.101	Deviazione acque dei riale durante i lavori	m	40	20	800
352.203 Fornitura di blocchi da cava tipo piattoni per guadi e alveo, al luogo di posa t 45 170 7/65		352.201	Fornitura di blocchi da cava irregolari per alveo e sponde, al luogo di posa	t	40	120	4'800
524.313 Posa di blocchi da cava irregolari per alveo e sponde 1 t 40 50 2'00 524.314 Posa di blocchi da cava con due facce piane, per alveo e sponde 1 t 130 50 6'50 524.315 Posa di blocchi da cava tipo piattoni per guado e alveo 1 t 45 50 2'25 525.316 Calcestruzzo di sottofondo d da mm. 200 a 300 per guado, con posa rete acciao K335 d 8 m2 50 90 4'50 571.111 Costruzione briglia in legname e pietrame, compresa fornitura legname e pietrame m3 13 400 5'20 572.101 Costruzione di 2 palificate semplici in legno di castagno e riempimento con pietrame. m3 27 250 6'75 990.001 Fornitura e posa tubo DN1000 (in HDPE o acciaio) per formazione attraversamento mapp. gl 1 2'000 2'00 990.002 Sistemazione della pista d'accesso e ripristini gl 1 4'000 4'00 990.003 Sistemazione scarpate con posa di rete in fibra di legno anti-erosione m2 100 7 70 990.004 Rinverdimenti, rimozione pietre superficiali (spietratura manuale) e semina da prato m2 500 3 1'50 - Totale costi di costruzione IVA esclusa - Onorari ingegnere civile (Fasi 33-53) e spese 10'1762. - Totale (IVA esclusa) - IVA 8.1% - Arrotondamenti 1 da 40 50 2'00 110 45 50 2'25 125 50 6'75 126 6'75 127 6'75 127 6'75 128 6'75 129 6'75 129 6'75 129 6'75 129 6'75 120 6'		352.202	Fornitura di blocchi da cava con due facce piane, per alveo e sponde, al luogo di posa	t	130	150	19'500
524.314 Posa di blocchi da cava con due facce piane, per alveo e sponde t 130 50 6'50 524.315 Posa di blocchi da cava tipo piattoni per guado e alveo t 45 50 2'25 525.316 Calcestruzzo di sottofondo d da mm. 200 a 300 per guado, con posa rete acciao K335 d 8 m2 50 90 4'50 571.111 Costruzione briglia in legname e pietrame, compresa fornitura legname e pietrame m3 13 400 5'20 572.101 Costruzione di 2 palificate semplici in legno di castagno e riempimento con pietrame. m3 27 250 6'75 990.001 Fornitura e posa tubo DN1000 (in HDPE o acciaio) per formazione attraversamento mapp. gl 1 2'000 2'00 990.002 Sistemazione della pista d'accesso e ripristini gl 1 4'000 4'00 990.003 Sistemazione scarpate con posa di rete in fibra di legno anti-erosione m2 100 7 70 990.004 Rinverdimenti, rimozione pietre superficiali (spietratura manuale) e semina da prato m2 500 3 1'50 Totale costi di costruzione IVA esclusa Onorari ingegnere civile (Fasi 33-53) e spese 17'000.0 Imprevisti ca. 10% 11'420.0 Arrotondamenti		352.203	Fornitura di blocchi da cava tipo piattoni per guadi e alveo, al luogo di posa	t	45	170	7'650
524.315 Posa di blocchi da cava tipo piattoni per guado e alveo t 45 50 2'25 525.316 Calcestruzzo di sottofondo d da mm. 200 a 300 per guado, con posa rete acciao K335 d 8 m2 50 90 4'50 571.111 Costruzione briglia in legname e pietrame, compresa fornitura legname e pietrame m3 13 400 5'20 572.101 Costruzione di 2 palificate semplici in legno di castagno e riempimento con pietrame. m3 27 250 6'75 990.001 Fornitura e posa tubo DN1000 (in HDPE o acciaio) per formazione attraversamento mapp. gl 1 2'000 2'00 990.002 Sistemazione della pista d'accesso e ripristini gl 1 4'000 4'00 990.003 Sistemazione scarpate con posa di rete in fibra di legno anti-erosione m2 100 7 70 990.004 Rinverdimenti, rimozione pietre superficiali (spietratura manuale) e semina da prato m2 500 3 1'50 Totale costi di costruzione IVA esclusa Onorari ingegnere civile (Fasi 33-53) e spese 17'000.0 IVA 8.1% 10'175.2 Arrotondamenti 204.3		524.313	Posa di blocchi da cava irregolari per alveo e sponde	t	40	50	2'000
525.316 Calcestruzzo di sottofondo d da mm. 200 a 300 per guado, con posa rete acciao K335 d 8 m2 50 90 450 571.111 Costruzione briglia in legname e pietrame, compresa fornitura legname e pietrame m3 13 400 520 572.101 Costruzione di 2 palificate semplici in legno di castagno e riempimento con pietrame. m3 27 250 675 990.001 Fornitura e posa tubo DN1000 (in HDPE o acciaio) per formazione attraversamento mapp. gl 1 2'000 2'00 990.002 Sistemazione della pista d'accesso e ripristini gl 1 4'000 4'00 990.003 Sistemazione scarpate con posa di rete in fibra di legno anti-erosione m2 100 7 70 990.004 Rinverdimenti, rimozione pietre superficiali (spietratura manuale) e semina da prato m2 500 3 1'50 - Totale costi di costruzione IVA esclusa 97'200.0 - Imprevisti ca. 10% 11'420.0 - Totale (IVA esclusa) 125'620.0 - IVA 8.1% 10'175.2 - Arrotondamenti 204.7		524.314	Posa di blocchi da cava con due facce piane, per alveo e sponde	t	130	50	6'500
571.111 Costruzione briglia in legname e pietrame, compresa fornitura legname e pietrame m3 13 400 520 572.101 Costruzione di 2 palificate semplici in legno di castagno e riempimento con pietrame. m3 27 250 675 990.001 Fornitura e posa tubo DN1000 (in HDPE o acciaio) per formazione attraversamento mapp. gl 1 2'000 2'00 990.002 Sistemazione della pista d'accesso e ripristini gl 1 4'000 4'00 990.003 Sistemazione scarpate con posa di rete in fibra di legno anti-erosione m2 100 7 70 990.004 Rinverdimenti, rimozione pietre superficiali (spietratura manuale) e semina da prato m2 500 3 1'50 97'200.00 - Totale costi di costruzione IVA esclusa 97'200.00 - Imprevisti ca. 10% 11'420.00 - Totale (IVA esclusa) 125'620.00 - IVA 8.1% 10'175.20 - Arrotondamenti 204.7		524.315	Posa di blocchi da cava tipo piattoni per guado e alveo	t	45	50	2'250
572.101 Costruzione di 2 palificate semplici in legno di castagno e riempimento con pietrame. 990.001 Fornitura e posa tubo DN1000 (in HDPE o acciaio) per formazione attraversamento mapp. gl 1 2'000 2'00 990.002 Sistemazione della pista d'accesso e ripristini gl 1 4'000 4'00 990.003 Sistemazione scarpate con posa di rete in fibra di legno anti-erosione m2 100 7 70 990.004 Rinverdimenti, rimozione pietre superficiali (spietratura manuale) e semina da prato m2 500 3 1'50 7'200.00 7'200		525.316	Calcestruzzo di sottofondo d da mm. 200 a 300 per guado, con posa rete acciao K335 d 8	m2	50	90	4'500
990.001 Fornitura e posa tubo DN1000 (in HDPE o acciaio) per formazione attraversamento mapp. gl 1 2'000 2'00 990.002 Sistemazione della pista d'accesso e ripristini gl 1 4'000 4'00 990.003 Sistemazione scarpate con posa di rete in fibra di legno anti-erosione m2 100 7 70 990.004 Rinverdimenti, rimozione pietre superficiali (spietratura manuale) e semina da prato m2 500 3 1'50 - Totale costi di costruzione IVA esclusa 97'200.0 99'00.004 - Imprevisti ca. 10% 11'420.0 125'6		571.111	Costruzione briglia in legname e pietrame, compresa fornitura legname e pietrame	m3	13	400	5'200
990.002 Sistemazione della pista d'accesso e ripristini gl 1 4'000 4'000 990.003 Sistemazione scarpate con posa di rete in fibra di legno anti-erosione m2 100 7 70 990.004 Rinverdimenti, rimozione pietre superficiali (spietratura manuale) e semina da prato m2 500 3 1'50 - Totale costi di costruzione IVA esclusa 97'200.0 - Onorari ingegnere civile (Fasi 33-53) e spese 17'000.0 - Imprevisti ca. 10% 11'420.0 - Totale (IVA esclusa) 125'620.0 - IVA 8.1% 204.7		572.101	Costruzione di 2 palificate semplici in legno di castagno e riempimento con pietrame.	m3	27	250	6'750
990.003 Sistemazione scarpate con posa di rete in fibra di legno anti-erosione 990.004 Rinverdimenti, rimozione pietre superficiali (spietratura manuale) e semina da prato - Totale costi di costruzione IVA esclusa - Onorari ingegnere civile (Fasi 33-53) e spese - Imprevisti ca. 10% - Totale (IVA esclusa) - IVA 8.1% - Arrotondamenti - Arrotondamenti - Totale costi di costruzione IVA esclusa - 10°-10°-10°-10°-10°-10°-10°-10°-10°-10°-		990.001	Fornitura e posa tubo DN1000 (in HDPE o acciaio) per formazione attraversamento mapp.	gl	1	2'000	2'000
990.004 Rinverdimenti, rimozione pietre superficiali (spietratura manuale) e semina da prato Totale costi di costruzione IVA esclusa Onorari ingegnere civile (Fasi 33-53) e spese Imprevisti ca. 10% Totale (IVA esclusa) IVA 8.1% Arrotondamenti 1150 3 1150 97'200.0 11'420.0 11'420.0 125'620.0 10'175.2		990.002	Sistemazione della pista d'accesso e ripristini	gl	1	4'000	4'000
- Totale costi di costruzione IVA esclusa 97'200.0 - Onorari ingegnere civile (Fasi 33-53) e spese 17'000.0 - Imprevisti ca. 10% 11'420.0 - Totale (IVA esclusa) 125'620.0 - IVA 8.1% 10'175.2 - Arrotondamenti 204.7		990.003	Sistemazione scarpate con posa di rete in fibra di legno anti-erosione	m2	100	7	700
- Onorari ingegnere civile (Fasi 33-53) e spese 17'000.0 - Imprevisti ca. 10% 11'420.0 - Totale (IVA esclusa) 125'620.0 - IVA 8.1% 10'175.2 - Arrotondamenti 204.7		990.004	Rinverdimenti, rimozione pietre superficiali (spietratura manuale) e semina da prato	m2	500	3	1'500
- Imprevisti ca. 10% 11'420.0 - Totale (IVA esclusa) 125'620.0 - IVA 8.1% 10'175.2 - Arrotondamenti 204.7		-	Totale costi di costruzione IVA esclusa				97'200.00
- Totale (IVA esclusa) 125'620.0 - IVA 8.1% 10'175.2 - Arrotondamenti 204.7		-	Onorari ingegnere civile (Fasi 33-53) e spese				17'000.00
- IVA 8.1% 10'175.2 - Arrotondamenti 204.7			Imprevisti ca. 10%				11'420.00
- Arrotondamenti 204.7		-	Totale (IVA esclusa)				125'620.00
		-	IVA 8.1%				10'175.22
Totala		-	Arrotondamenti				204.78
			Tatala				4201000 00

4.2 Sentiero escursionistico a quota ca. 900 m.s.m. (mapp. 360)

Pos. CPN.	Opere	Unità	Quantità	Prezzo u.	Totale
				[Fr/u]	[Fr]
111	LAVORI A REGIA				
	- Regie	gl	1'000	1	1'000
113	IMPIANTO CANTIERE				
	- Installazione di cantiere	gl	1	1'000	1'000
211	FOSSE DI SCAVO E MOVIMENTI DI TERRA				
	-Formazione di due canalette a lato del sentiero (Ltot= 195 m) con punti di scarico	gl	1	13'000	13'000
	- Totale costi di costruzione IVA esclusa				15'000.00
	- Onorari ingegnere civile (Fasi 33-53) e spese				2'650.00
	- Imprevisti ca. 10%				1'765.00
	- Totale (IVA esclusa)				19'415.00
	- IVA 8.1%				1'572.62
	- Arrotondamenti				12.38
	- Totale				21'000.00

4.3 Riepilogo dei costi totali

Di seguito il preventivo dei costi totali (± 10%) per i due interventi, comprensivi di onorari, IVA e spese accessorie:

- Sistemazione travaccone pista forestale (mapp. 258): CHF 136'000

- Raccolta e smaltimento acque sentiero (mapp. 360): CHF 21'000 CHF 157'000

5 DOCUMENTAZIONE

L'incarto del progetto definitivo comprende:

- Relazione tecnica (presente rapporto)
- Piano no. 1093-201 Vezio Sistemazione travaccone in località
- Piano no. 1093-221 Vezio Raccolta e smaltimento acque sentiero

Luigi Tunesi INGEGNERIA SA

Ing. A. Cassani

Ing. M. Tricarico

Lugano - Pregassona, 04 novembre 2025



VEZIO


INTERVENTI PREMUNIZIONE IDRAULICA


RACCOLTA ACQUE PRESSO SENTIERO (MAPPALE 360 RFD)


ESTRATTO CN, PLANIMETRIA, SEZIONE TIPO


PROGETTO DEFINITIVO
















VEZIO

INTERVENTI PREMUNIZIONE IDRAULICA

SISTEMAZIONE TRAVACCONE IN LOCALITÀ PIENZEE (MAPPALE 258 RFD)

PLANIMETRIA E SEZIONI

PROGETTO DEFINITIVO

